

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ... โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 (สายลาดยางคู้ม ปลาปิ้ง – คลองชลประทาน) / เจ้าของโครงการ...อบต.คูเมือง.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....177,000....บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป... ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.07 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....20...พฤษภาคม ..2565....เป็นเงิน.... 170,135.....บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง.....
 - 5.1บัญชีค่าแรงงาน.....
 - 5.2ราคาค่าเสื่อมราคา.....
 - 5.3ราคาพาณิชยจังหวัดยโสธร.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
 - 6.1 นายศักดิ์ชัย กาลจักร
 - 6.2 นางพรธิดา สาระวัน
 - 6.3 นายบรรจง แก้วไชย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

แบบ ปร๔ แผ่น ๒/๒

โครงการเสริมผิว/ยกระดับถนน คสล. หมู่ที่ ๗ (สายคุ้ม ปลาปิ้ง-คลองชลประทาน) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร
 สถานที่ดำเนินการ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๗ (สายคุ้ม ปลาปิ้ง-คลองชลประทาน) ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
 ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาหน่วย x fn	ราคากลาง
	งานถนน							
๑	งานผิวจราจร							
๑.๑	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม	-	๒๙๐.๐๐	-	๑.๓๖๐๗	๓๙๔.๖๐	-
๑.๒	ค่าแรงลงทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม	-	(รวมในค่า F)	(รวมในค่า F)	๑.๓๖๐๗	(รวมในค่า F)	(รวมในค่า F)
๑.๓	คอนกรีต ค ๒.	ลบ.ม	๔๓.๔๐	๑,๘๘๗.๐๐	๘๑,๘๙๕.๘๐	๑.๓๖๐๗	๒,๕๖๗.๖๔	๑๑๑,๔๓๕.๖๑๕
๑.๔	ค่าแรงผสมคอนกรีต	ลบ.ม	๔๓.๔๐	๓๐๖.๐๐	๑๓,๒๘๐.๔๐	๑.๓๖๐๗	๕๘๖.๓๗	๑๘,๐๗๐.๖๔๐
๑.๕	ไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม	-	๗๖๕.๐๐	-	๑.๓๖๐๗	๑,๐๔๐.๙๔	-
๑.๖	ค่าแรงลงหินคลุก	ลบ.ม	-	๑๘.๖๗	-	๑.๓๖๐๗	๒๕.๔๐	-
๑.๗	เหล็ก wire mesh ๕.๗๗@๐.๒๐x๐.๒๐ m	ตร.ม	๖๒๐.๐๐	๓๒.๐๐	๑๙,๘๔๐.๐๐	๑.๓๖๐๗	๕๓.๕๔	๒๖,๙๙๖.๒๘๘
๑.๘	ค่าแรงวางเหล็กตะแกรง wire mesh	ตร.ม	๖๒๐.๐๐	(รวมในค่า F)	(รวมในค่า F)	๑.๓๖๐๗	(รวมในค่า F)	(รวมในค่า F)
๑.๙	เหล็ก RB๑ ๑๕ มม ยาว ๐.๕๐m @ ๐.๕๐ m	ท่อน	๒๔๐.๐๐	๒๐.๗๘	๔,๙๘๗.๒๐	๑.๓๖๐๗	๒๘.๒๘	๖,๗๘๖.๐๘๓
๒.๐	เหล็ก DB๑ ๑๒ มม ยาว ๐.๕๐m @ ๐.๕๐ m	ท่อน	-	๑๒.๐๑	-	๑.๓๖๐๗	๑๖.๓๔	-
๓	แบบข้างเทคอนกรีต	เมตร	๑๕๕.๐๐	๒๐.๖๐	๓,๑๙๓.๐๐	๑.๓๖๐๗	๒๘.๐๓	๔,๓๔๔.๗๑๕
๔	โพมหนา ๑ ซม	แผ่น	๒.๐๐	๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑.๓๖๐๗	๒๗.๒๑	๕๔.๔๒๘
๕	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร	แผ่น	-	๓๒๐.๐๐	-	๑.๓๖๐๗	๔๓๕.๔๒	-
๖	ค่าแรงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร	แผ่น	-	(รวมในค่า F)	(รวมในค่า F)	๑.๓๖๐๗	-	-
	ยกยอดไป				๑๒๓,๒๓๖.๔๐			๑๖๗,๖๘๗.๗๗๗

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง แบบ ปร๔ แผ่น ๒/๒
 โครงการเสริมผิว/ยกระดับถนน คลส. หมู่ที่ ๗ (สายคุ้ม ปลาบึง-คลองชลประทาน) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หน้า ๐.๐๗ เมตร
 สถานที่ดำเนินการ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๗ (สายคุ้ม ปลาบึง-คลองชลประทาน) ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
 ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลำดับ		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาหน่วย x fn	ราคากลาง
	ยอดยกมา				๑๒๓,๒๓๖.๔๐			๑๖๗,๖๘๗.๗๖๔
๘	ค่าหยอดยางมะตอย	เมตร	๑๒๐.๐๐	๑๔.๙๙	๑,๗๙๘.๘๐	๑.๓๖๐๗	๒๐.๔๐	๒,๔๔๗.๖๒๗
๙	ป้ายโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	(รวมในค่า F)	(รวมในค่า F)	๑.๓๖๐๗	(รวมในค่า F)	(รวมในค่า F)
รวมทั้งสิ้น					๑๒๕,๐๓๕.๒๐			๑๗๐,๑๓๕.๔๐
คิดเป็นราคากลางเพียง								๑๗๐,๑๓๕.๐๐

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบกับราคาดังกล่าวจึงลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
 (นางพรธิดา สาระวัน)
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ อบต.คูเมือง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
 (นายศักดิ์ชัย กาลจักร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง-ฯ อบต.คูเมือง
 ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นายบรรจง แก้วไชย)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ อบต.คูเมือง

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 (นางจินตนา อุตมะ)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการ
 หนนผู้อำนวยการกองคลัง อบต.คูเมือง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง แบบ ปร.๕(ก)
 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

กลุ่มงาน/ เสริมผิว/ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (งานทาง)
 โครงการ/ เสริมผิว/ยกระดับถนน คสล. หมู่ที่ ๗ (สายคุ้ม ปลาปิ้ง-คลองชลประทาน) ขนาดผิวจราจร
 กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๗ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตร.ม.)
 สถานที่ดำเนินการ/ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๗ (สายบ้านนายหนูจร แนวน้อย - ดอนปู่ตา) ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
 ฝายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
 แบบปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	ประเภท
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน	
๑	งานเสริมผิว/ยกระดับ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑๒๕,๐๓๕.๒๐	๑.๓๖๐๗	๑๗๐,๑๓๕.๕๐	
สรุป		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๗๐,๑๓๕.๕๐	
คิดเพียง (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)			๑๗๐,๑๓๕.๐๐	
เงื่อนไข:	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐%	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕%			
	เงินประกันผลงานหัก ๐%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบกับราคากลางดังกล่าว
 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
 (นายธนิตศักดิ์ จรุงทรัพย์วิวัฒน์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.คูเมือง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายศักดิ์ชัย กาศงัก)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นายศักดิ์ชัย กาศงัก)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นางพรธิดา สาระวัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง-๑ อบต.คูเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นายบรรจง แก้วไชย)

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 (นางจินตนา อุดมะ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการ
 แทนผู้อำนวยการกองคลัง อบต.คูเมือง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
 (นายฐานันดร คำเสมอ)
 ปลัด อบต.คูเมือง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (นายสมจิตร กันหาพรรค)
 นายก อบต.คูเมือง