

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ... โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 4 (สายบ้านนายหนูจร แนว
น้อย - ดอนปู่ตา) / เจ้าของโครงการ....อบต.คูเมือง.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....171,000....บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป... ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.07 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....20...พฤษภาคม ..2565....เป็นเงิน.... 164,582.....บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง.....
 - 5.1บัญชีค่าแรงงาน.....
 - 5.2ราคาค่าเสื่อมราคา.....
 - 5.3ราคาพาณิชยจังหวัดยโสธร.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
 - 6.1 นายศักดิ์ชัย กาลจักร
 - 6.2 นางศิริยุพิน วิริยะสุขน
 - 6.3 นายสมถวิล โคตรสมบัติ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง แบบ ปร๕ แผ่น ๑/๒
 โครงการเสริมผิว/ยกระดับถนน คสล. หมู่ที่ ๔ (สายบ้านนายหนูจร แนวน้อย - ดอนปู่ตา) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร
 สถานที่ดำเนินการ บ้านลำโรง หมู่ที่ ๔ (สายบ้านนายหนูจร แนวน้อย - ดอนปู่ตา) ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
 ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาหน่วย x fn	ราคากลาง
	งานถนน							
๑	งานผิวจราจร	-	-	-				
๑.๑	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม	-	๒๙๐.๐๐	-	๑.๓๖๐๗	๓๙๕.๖๐	-
๑.๒	ค่าแรงลงทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม	-	(รวมในค่า F)	(รวมในค่า F)	๑.๓๖๐๗	(รวมในค่า F)	(รวมในค่า F)
๑.๓	คอนกรีต ค ๒.	ลบ.ม	๕๒.๐๐	๑,๘๘๗.๐๐	๗๙,๒๕๔.๐๐	๑.๓๖๐๗	๒,๕๖๗.๖๔	๑๐๗,๘๔๐.๙๑๘
๑.๔	ค่าแรงผสมคอนกรีต	ลบ.ม	๕๒.๐๐	๓๐๖.๐๐	๑๒,๘๕๒.๐๐	๑.๓๖๐๗	๔๑๖.๓๗	๑๗,๔๘๗.๗๑๖
๑.๕	โหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม	-	๗๖๕.๐๐	-	๑.๓๖๐๗	๑,๐๔๐.๙๔	-
๑.๖	ค่าแรงลงหินคลุก	ลบ.ม	-	๑๘.๖๗	-	๑.๓๖๐๗	๒๕.๕๐	-
๑.๗	เหล็ก wire mesh ๔.มม@๐.๒๐x๐.๒๐ m	ตร.ม	๖๐๐.๐๐	๓๒.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๑.๓๖๐๗	๔๓.๕๔	๒๖,๑๒๕.๔๔๐
๑.๘	ค่าแรงวางเหล็กตะแกรง wire mesh	ตร.ม	๖๐๐.๐๐	(รวมในค่า F)	(รวมในค่า F)	๑.๓๖๐๗	(รวมในค่า F)	(รวมในค่า F)
๑.๙	เหล็ก RBØ ๑๕ มม ยาว ๐.๕๐m @ ๐.๕๐ m	ท่อน	๒๓๐.๐๐	๒๐.๗๘	๔,๗๗๙.๔๐	๑.๓๖๐๗	๒๘.๒๘	๖,๕๐๓.๓๓๐
๒.๐	เหล็ก DBØ ๑๒ มม ยาว ๐.๕๐m @ ๐.๕๐ m	ท่อน	-	๑๒.๐๑	-	๑.๓๖๐๗	๑๖.๓๔	-
๓	แบบข้างเทคอนกรีต	เมตร	๑๕๐.๐๐	๒๐.๖๐	๓,๐๙๐.๐๐	๑.๓๖๐๗	๒๘.๐๓	๔,๒๐๔.๕๖๓
๔	โพมหนา ๑ ซม	แผ่น	๒.๐๐	๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑.๓๖๐๗	๒๗.๒๑	๕๔.๔๒๘
๕	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร	แผ่น	-	๓๒๐.๐๐	-	๑.๓๖๐๗	๔๓๕.๕๒	-
๖	ค่าแรงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร	แผ่น	-	(รวมในค่า F)	(รวมในค่า F)	๑.๓๖๐๗	-	-
	ยกยอดไป				๑๑๙,๒๑๕.๕๐			๑๖๒,๒๑๖.๓๙

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง แบบ ปร๔ แผ่น ๒/๒
 โครงการเสริมผิว/ยกระดับถนน คสล. หมู่ที่ ๔ (สายบ้านนายหนูจร แนวน้อย - ดอนปู่ตา) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร
 สถานที่ดำเนินการ บ้านลำโรง หมู่ที่ ๔ (สายบ้านนายหนูจร แนวน้อย - ดอนปู่ตา) ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
 ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลำดับ		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาหน่วย x fn	ราคากลาง
	ยอดยกมา				๑๑๙,๒๑๕.๔๐			๑๖๒,๒๑๖.๓๙๕
๘	ค่าหยอดยางมะตอย	เมตร	๑๑๖.๐๐	๑๔.๙๙	๑,๗๓๘.๘๔	๑.๓๖๐๗	๒๐.๔๐	๒,๓๖๖.๐๔๐
๙	ป้ายโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	(รวมในค่า F)	(รวมในค่า F)	๑.๓๖๐๗	(รวมในค่า F)	(รวมในค่า F)
รวมทั้งสิ้น					๑๒๐,๙๕๔.๒๔			๑๖๔,๕๘๒.๔๓
คิดเป็นราคากลางเพียง								๑๖๔,๕๘๒.๐๐

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบกับราคาดังกล่าวจึงลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
 (นางศิริยุพิน วิริยะสุขน)
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.คูเมือง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
 (นายศักดิ์ชัย กาลจักร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง-๒ อบต.คูเมือง
 ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นายสมถวิล โคตรสมบัติ)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.คูเมือง

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 (นางจินตนา อุตมะ)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการ
 แทนผู้อำนวยการกองคลัง อบต.คูเมือง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง แบบ ปร.๕(ก)
 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

กลุ่มงาน/ เสริมผิว/ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (งานทาง)
 โครงการ/ เสริมผิว/ยกระดับถนน คสล. หมู่ที่ ๔ (สายบ้านนายหนอง แนวน้อย - ดอนปู่ตา) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐
 กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๗ เมตร (มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.)
 สถานที่ดำเนินการ/ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๔ (สายบ้านนายหนอง แนวน้อย - ดอนปู่ตา) ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
 ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
 แบบปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	ประเภท
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน	
๑	งานเสริมผิว/ยกระดับ	๑๒๐,๙๕๔.๒๔	๑.๓๖๐๗	๑๖๔,๕๘๒.๔๓	
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๖๔,๕๘๒.๔๓	
คิดเพียง (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)				๑๖๔,๕๘๒.๐๐	
เงื่อนไข: เงินจ่ายล่วงหน้า ๐%		ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕%			
เงินประกันผลงานหัก ๐%		ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบกับราคากลางดังกล่าว
 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
 (นายธนิตศักดิ์ จรุงทรัพย์วัฒน์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.คูเมือง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นายศักดิ์ชัย กาลจักร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.คูเมือง

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 (นางจินตนา อุตมะ)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการ
 แทนผู้อำนวยการกองคลัง อบต.คูเมือง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
 (นายฐานันดร คำเสมอ)
 ปลัด อบต.คูเมือง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (นายสมจิตร กันหาพรรค)
 นายก อบต.คูเมือง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายศักดิ์ชัย กาลจักร)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นางศิริยพิน วิริยะสุขน)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นายสมถวิล โคตรสมบัติ)